



Aquametr Bartosz Owczarczak
Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii
Ul. Wojska Polskiego 5A, 62-030 Luboń
tel: 501 101 601, www.aquametr-poznan.pl

WS.6530.8.2026.XXVIII

**DODATEK
DO PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
w związku likwidacją studni nr 1
oraz wykonaniem otworu zastępczego nr 4
na terenie ujęcia gminnego
w miejscowości Czerwonak (ul.Okrężna)**

**Gmina: Czerwonak
powiat: poznański
woj.: wielkopolskie**

Finansujący, Zamawiający:

**Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.
62-028 Koziegłowy, ul.Piaskowa 1**

Opracował:

mgr Bartosz Owczarczak
upr. nr V-1555

**STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań**

**Zatwierdzono decyzją
Starosty Poznańskiego**

Nr WS.6530.8.2026.XXVIII

z dnia 12.05.2026r.

Luboń, marzec 2026 r.

Spis treści

1. WSTĘP.....	3
1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materiały.....	3
2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH	4
3. PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH OTWORÓW WIERTNICZYCH LUB WYROBISK.....	4
4. ZAMYKANIE HORYZONTÓW WODONOŚNYCH.....	5
5. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ DOPIŁYU WÓD DO WYROBISKA LUB JEGO POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW WODONOŚNYCH	5
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	6

Spis załączników:

1. Projekt geologiczno-techniczny otworu nr 4
2. Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych z 2024 r.

1. Wstęp

Planuje się na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Czerwonaku przy ul. Okrężnej zlikwidować nieczynny otwór o głębokości 100,0 m oraz wykonać otwór zastępczy nr 4 o planowanej głębokości 104,0 m. W związku z powyższym w lutym 2024 r. został złożony projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony decyzją znak WŚ.6530.5.2024.XXXVIII z dnia 18 kwietnia 2024 r. wydaną przez Starostę Poznańskiego (zał.2). Jednak w związku ze zmianą sposobu planowanego wiercenia otworu nr 4 ujęcia gminnego w Czerwonaku oraz zastosowania innych materiałów podczas wiercenia otworu sporządzono dodatek do projektu robót geologicznych. Należy podkreślić, że głębokość projektowanego otworu oraz planowany do ujęcia miocenijski poziom wodonośny nie zmieniają się.

W przedmiotowym dodatku do projektu robót geologicznych zostały opisane tylko te rozdziały i zostały zamieszczone tylko te załączniki, które wymagały zmian i korekt wynikających ze sposobu zmiany wiercenia projektowanego otworu nr 4 oraz terminów wykonania otworu.

1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materiały

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity (Dz.U z 2023 r. poz.633 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U.Nr 288, poz. 1696).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U. z dnia 9 lipca 2015 r., poz. 964).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz.U. z 2016 roku poz.2033).

Wykorzystane materiały

1. Owczarczak B., 2024 r. – Projekt robót geologicznych w związku z likwidacją studni nr 1 oraz wykonaniem otworu zastępczego nr 4 na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Czerwonak (ul.Okrężna). Aquametr s.c. w Luboniu.

2. Lokalizacja zamierzonych robót geologicznych

Zamierzone roboty geologiczne będą wykonane na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych przy ul.Okrężnej w miejscowości Czerwonak gm.Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu nr 4 będą zrealizowane na działce ewid.33/1, obręb Czerwonak. Projektowany otwór nr 4 będzie wykonany w pobliżu nieczynnej studni nr 2, która pozostanie jako otwór obserwacyjny. Na terenie działki ujęcia znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 2 x 100 m³, odстойnik wód popłucznych oraz inna infrastruktura ujęcia. Natomiast czynna studnia nr 3 znajduje się na osobnej działce znajdującej się po drugiej stronie ul.Okrężnej na działce ewid.17/73, obręb Czerwonak o powierzchni 1,4073 ha. Jest to wydzielony i ogrodzony teren części powyższej działki o powierzchni ok. 300 m².

Teren, na którym zamierza się przeprowadzić roboty geologiczne nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Gminne ujęcie w Czerwonaku znajduje się poza obszarami chronionymi, w odległości około 0,3 km na wschód od Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka – otulina.

3. Przewidywana konstrukcja projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje się wykonać jeden otwór nr 4 o głębokości 104,0 m, który będzie ujmował neogeński poziom wodonośny.

Otwór nr 4

Projektowany otwór planuje się wykonać metodą obrotową, przy użyciu lewego obiegu płuczki wodnej z zastosowaniem pompy strumieniowej wspomaganą podnośnikiem powietrznym. Otwór ten zostanie wykonany gryzerem o średnicy ϕ 440 mm do głębokości około 88,0 m, na której zostanie osadzona rura stalowa gwintowana ϕ 355,6 mm. Rury stalowe pozostawione w otworze powinny być bezszwowe. Następnie gryzerem ϕ 311 mm planuje się przewiercić warstwę wodonośną osiągając końcową głębokość otworu 104,0 m.

W otworze zostanie zabudowany filtr tracony wykonany z rur gwintowanych PVC-KV DN 150 wokół którego, do głębokości około 72,0 m zostanie zastosowana obsypka oraz zasypka żwirowa. Granulację obsypki należy dostosować do uziarnienia napotkanej warstwy wodonośnej. Konstrukcja projektowanej kolumny filtrowej przedstawia się następująco:

- rura podfiltrowa długości 3,0 m
- część robocza – filtr siatkowy o długości 9,0 m
- rura nadfiltrowa o długości 20,0 m

W celu zapewnienia stabilności otworu oraz w celu izolacji ujętej warstwy wodonośnej wolną przestrzeń między kolumną filtrową a ścianami otworu do głębokości około 88,0 m należy zaiłować i końcówkę zacementować.

Orientacyjną konstrukcję projektowanego otworu nr 4 przedstawiono na załączniku nr 1 natomiast faktyczną konstrukcję ustali nadzór geologiczny na podstawie stwierdzonych warunków geologicznych i hydrogeologicznych.

4. Zamykanie horyzontów wodonośnych

Z uwagi na rozpoznanie dwóch użytkowych mioceńskich poziomów wodonośny (warstwa górna i warstwa środkowa), podczas wiercenia otworu nr 4 należy uwzględnić zamykanie horyzontów wodonośnych. W tym celu, po przewierceniu górnej warstwy poziomu mioceńskiego tj. na głębokości około 88,0 m należy zastosować korek cementowy oraz zmniejszyć średnicę gryzera przeznaczonego do dalszego wiercenia otworu (zał.1). Powyższy sposób wiercenia uniemożliwi skontaktowanie się ze sobą wód podziemnych różnych poziomów wodonośnych.

5. Przewidywana wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów wodonośnych

Dla prognozowanej maksymalnej wydajności otworu nr 4 w ilości około $Q \approx 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ obliczono depresję i zasięg leja depresji ze wzorów Dupuita a mianowicie:

$$Q = 2,73km \frac{s}{\lg R - \lg r} = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}, \quad s = \frac{Q (\lg R - \lg r)}{2,73km} \approx 5,49 \text{ m}; \quad \text{gdzie: } k[\text{m/h}]$$

$$R = 10 \sqrt{k} \approx 203,0 \text{ m} \quad \text{gdzie } k[\text{m/d}]$$

R – prognozowany promień leja depresji

S – prognozowana depresja w studni

r = 0,15 m – promień studni wraz z obsypką

$k = 0,57 \text{ m/h} = 13,7 \text{ m/d}$ – średni współczynnik filtracji uzyskany w sąsiednich otworach nr 1, 2 i 3 ujęcia gminnego w Czerwonaku

$m = 11,0 \text{ m}$ – miąższość warstwy wodonośnej

Dla projektowanej konstrukcji otworu nr 4 dopuszczalną wydajność filtra oblicza się wzorem:

$$Q_{\text{dop}} = 3,14 \times d \times l \times V_{\text{dop}} \approx 42,2 \text{ m}^3/\text{h}, \quad \text{gdzie:}$$

$d = 0,311 \text{ m}$ – średnica filtra z obsypką

$l = 9,0 \text{ m}$ – długość filtra

V_{dop} – dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra wg wzoru Abramowa:

$$V_{\text{dop}} = 60 \sqrt[4]{k} \text{ [m/d]} \quad \text{gdzie:}$$

$k = 13,68 \text{ m/d}$ - średni współczynnik filtracji uzyskany w sąsiednich otworach nr 1, 2 i 3 ujęcia gminnego w Czerwonaku

Stąd:

$$V_{\text{dop}} = 115,4 \text{ m/d} = 4,8 \text{ m/h}$$

Planowana maksymalna wydajność otworu w ilości około $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ spełnia warunek technicznej możliwości eksploatacji otworu (Q_{dop}).

6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy dodatek do projektu robót geologicznych wymaga zatwierdzenia przez Starostę Poznańskiego. Do zatwierdzenia przedkłada się 2 egzemplarze dodatku do projektu.
2. Inwestor robót geologicznych jest zobowiązany zgłosić na piśmie zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych Dyrektorowi OUG w Poznaniu, Wójtowi Gminy Czerwonak oraz Staroście Poznańskiemu co najmniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót.

miejsowość: Czerwonak **gmina:** Czerwonak **powiat:** poznański **województwo:** wielkopolskie
Finansujący: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.
Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.
cel wierzania: zadanie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę

Część geologiczna							Część techniczna							
skala pionowa 1:400	stratygrafia	profil geologiczny		przewidywane zaleganie poziomów wody	utrudnienia wiertnicze, ucieczki płuczki, zaciskanie otworu	przewidywane pomiary, badania, próby	projektowana konstrukcja otworu (zarurowanie, zafiltrowanie, wodoszczelne zamknięcie poziomów wodonośnych)	rodzaj płuczki	rodzaj świda, rdzeniówki	parametry wiercenia			inne uwagi i zalecenia	
		graficznie	opis warstw							nacisk	obroty świda	ilość płuczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0,0				1,7 m										
15,0	CZWARTORZĘD		Glina		System wiercenia: obrotowy, lewy obieg płuczki Pobieranie próbek przewierconych osadów co 2 m i z warstwy wodonośnej o miąższości co 1,0 m Pompowanie oczyszczające przez okres 12 godz. Pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, Q = ok. 30 m³/h przez okres 24-72 godz. Pomiary zwierciadła wody wg metod filtracji nieustalonej Pobór prób wody do analizy fiz.-chem i bakteriologicznej pod koniec pompowania pomiarowego									
			Il, mułek ilasty											
54,0			Węgiel brunatny											
57,0			Mułek ilasty											
62,0		NEOGEN												Piasek mułkawy i pylasty
86,0														Mułek piaszczysty
87,0														Węgiel brunatny
90,0														Piasek mułkawy
92,0														Piasek średni
101,0			Mułek											
104,0														

ZAŁ.1

- *Miejsca poboru próbek gruntu*

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

WŚ.6530.5.2024.XXXVIII

DECYZJA

Na podstawie art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 i 8, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.) oraz art. 104 i 107 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), na wniosek Spółki: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy

Starosta

1. **Zatwierdza** „Projekt robót geologicznych w związku z likwidacją studni nr 1 oraz wykonaniem otworu zastępczego nr 4 na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Czerwonak (ul. Okrężna), gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie”, zwany dalej „Projektem...”, opracowany w lutym 2024 r.
2. Akceptuje prace i badania przedstawione w projekcie i obejmujące:
 - 1) wykonanie prac terenowych polegających na:
 - likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 1 o głębokości 100,0 m p.p.t. – zgodnie z rozdz. I.1., II.4., „Projektu...”, o konstrukcji przedstawionej na załącznikach nr 7 i 8 „Projektu...”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 33/1, ark. 22, obr. Czerwonak, m. Czerwonak. Lokalizacja otworu została przedstawiona na załącznikach nr 1, 4 i 5,
 - wykonaniu otworu hydrogeologicznego (zastępczego) nr 4 o głębokości 104,0 m p.p.t. – zgodnie z rozdz. I.1., II.1., II.2. i II.3. „Projektu...”, o konstrukcji przedstawionej na załączniku nr 9 „Projektu...”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 33/1, ark. 22, obr. Czerwonak, m. Czerwonak. Lokalizacja otworu została przedstawiona na załącznikach nr 1, 4 i 5,
 - poborze prób nawierconych skał – zgodnie z rozdz. II.11. „Projektu...”,
 - pompowaniu oczyszczającym i pompowaniu pomiarowym otworu nr 4 – zgodnie z rozdz. II.5. „Projektu...”,
 - wykonywaniu w trakcie prowadzonego pompowania pomiarowego i po jego zakończeniu pomiaru zwierciadła wody w otworze,
 - poborze prób wody do analizy właściwości fizycznych, składu chemicznego i stanu bakteriologicznego wody,
 - 2) badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.7. „Projektu...”.
3. Wyniki robót dotyczących likwidacji otworu nr 1 należy opracować w formie innej dokumentacji geologicznej – opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wyniki robót i badań z wykonania otworu nr 4 należy opracować w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia wody – opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. **Zatwierdza przedmiotowy „Projekt...” do dnia 31.12.2028 r.**

Uzasadnienie

Spółka Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Bosacką, wystąpiła z wnioskiem z dnia 12.02.2024 r. (data wpływu 21.02.2024 r.) do Starosty Poznańskiego o zatwierdzenie „Projektu...”.

Zadaniem geologicznym postawionym w przedmiotowym „Projekcie...” jest likwidacja otworu nr 1 oraz wykonanie otworu zastępczego nr 4 ujmującego utwory neogenu, na działce o nr ewid. 33/1, ark. 22, obr. Czerwonak, m. Czerwonak, gm. Czerwonak. Projektowany otwór będzie realizował zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czerwonak, w ramach ujęcia gminnego w Czerwonaku przy ul. Okrężnej. Przedmiotowe ujęcie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Przedmiotowy „Projekt...” zakłada wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego nr 4 o głębokości 104,0 m p.p.t., ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich – miocenskich. Wnioskodawca określił projektowaną maksymalną wydajność eksploatacyjną ww. otworu w ilości $30,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Z obliczeń hydrogeologicznych wynika, że dla projektowanej konstrukcji otworu nr 4 dopuszczalna wydajność części roboczej filtra wynosi ok. $Q_{\text{dop}} = 43,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.) projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. Wnioskodawca wystąpił o zatwierdzenie przedmiotowego „Projektu...” do końca 2028 r. W toku postępowania administracyjnego organ administracji geologicznej przychylił się do prośby i zatwierdził przedmiotowy „Projekt...” na czas oznaczony zgodny z wnioskowanym, tj. do dnia 31.12.2028 r.

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczysti) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Zgodnie z informacją przedstawioną we wniosku, właścicielem działki, na której planowane są roboty geologiczne jest Gmina Czerwonak.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) tut. organ pismem znak: WŚ.6530.5.2024.XXXVIII z dnia 27.02.2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego „Projektu...” oraz o wynikającej z art. 10 § 1 ww. ustawy możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W trakcie postępowania strony zostały poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Starosta Poznański pismem znak: WŚ.6530.5.2024.XXXVIII z dnia 19.03.2024 r. wystąpił do Wójta Gminy Czerwonak o opinię w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego „Projektu...”. Wójt Gminy Czerwonak postanowieniem znak: WOŚ.6540.4.2024 z dnia 28.04.2024 r. (data wpływu 04.04.2024 r.) zaopiniował pozytywnie przedmiotowy „Projekt...”.

Starosta Poznański pismem znak: WŚ.6530.5.2024.XXXVIII z dnia 08.04.2024 r. zawiadomił strony o wynikającym z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego prawie stron do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Strony w terminie przysługującym na ww. czynności nie przedstawiły żądań ani wniosków co do zgromadzonego materiału oraz nie skorzystały z prawa do zapoznania się z zebranym materiałem przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Udokumentowanie projektowanych prac geologicznych dotyczących likwidacji otworu nr 1 nastąpi w innej dokumentacji geologicznej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udokumentowanie projektowanych prac geologicznych związanych z wykonaniem otworu nr 4 nastąpi w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającym zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalone zasoby ujęcia przy ul. Okrężnej w m. Czerwonak nie przekraczają $50 \text{ m}^3/\text{h}$, w związku z czym zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, organem administracji geologicznej właściwym do zatwierdzenia przedłożonego projektu robót geologicznych jest Starosta Poznański.

Przedmiotowy projekt robót geologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r. poz. 155) i nie zachodzą przesłanki do odmowy jego zatwierdzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie. 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Poznańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.



z up. STAROSTY
Małgorzata Waligórska
Małgorzata Waligórska
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, reprezentowane przez pełnomocnika: P. Agnieszkę Bosacką (adres w aktach sprawy; zał.: 1 egz. projektu, informacja dot. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych)
2. Gmina Czerwonak, ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak
3. aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Archiwum Geologiczne, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (zał. 1 egz. projektu)

Kopie niniejszej decyzji otrzymują:

1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (ePUAP)
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (ePUAP)
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu ul. Małachowskiego 10, wejście D, 61-129 Poznań (ePUAP)
4. Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (ePUAP)

Informuje:

1. Wyniki robót dotyczących likwidacji otworu nr 1 należy opracować w formie innej dokumentacji geologicznej, obecnie odpowiednio do wymagań podanych w § 2, 3 i 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2449).

2. Wyniki robót i badań z wykonania otworu nr 4 należy opracować w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, obecnie odpowiednio do wymagań podanych w § 2, 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). Do dodatku do dokumentacji należy dołączyć m.in. geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji i wykonania pomiarów niwelacyjnych rzędnych terenu w miejscu lokalizacji otworu sporządzony przez uprawnionego geodetę.
3. Do robót geologicznych można przystąpić po tym, jak niniejsza decyzja stanie się ostateczna oraz po wcześniejszym zgłoszeniu o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych – zgodnie z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
4. Roboty geologiczne należy prowadzić pod kierownictwem i dozorem osoby posiadającej stwierdzone w tym zakresie kwalifikacje, badania geologiczne pod nadzorem uprawnionego geologa, całość z zachowaniem zasad bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
5. Roboty geologiczne należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Zmiana projektu robót geologicznych (w tym np. zmiana lokalizacji otworu, głębokości otworu, w konsekwencji czego ujęty zostanie poziom wodonośny zaliczony do innej niż zakładana w projekcie jednostki stratygraficznej) wymaga sporządzenia dodatku do projektu robót geologicznych uwzględniającego jedynie projektowane zmiany.
6. Do robót geologicznych wykonywanych na głębokości większej niż 100 m stosuje się przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu.
7. Podejmowanie wszelkich prac na podstawie niniejszego projektu zawsze następuje na koszt i ryzyko inwestora.
8. Niniejsza decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.
9. Niniejsza decyzja nie upoważnia inwestora do zrzutu wód z pompowania oczyszczającego i próbnego z projektowanego otworu bez zgody właściciela kanalizacji/odbiornika (gruntu, wody itp.). Czynność polegająca na zrzucie wód z pompowania otworów może być wykonywana wyłącznie na uzgodnionych z nim warunkach.
10. Niniejsza decyzja rozstrzyga jedynie o zakresie i sposobie prowadzenia prac i badań geologicznych oraz ustala sposób udokumentowania wyników badań. W związku z powyższym, projektowane roboty geologiczne mogą być podjęte na wyłączne ryzyko Inwestora, a realizacja ich nie rodzi żadnych skutków prawnych dotyczących możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej z tego ujęcia.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 10 zł na podstawie pkt. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111). Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Sprawę prowadzi: Adam Kałamaja – inspektor, tel. 61 8410 – 639, pok. 217-218